



## Plattsättning Golv – torra utrymmen

BAUHAUS Montageservice erbjuder dig som kund montering och installation av din nyinköpta vara, till ett fast pris som fås direkt vid köptillfälle. Du slipper lägga tid på att hitta hantverkare och samla in offerter, istället blir du kontaktad av en av våra hantverkare som är specialist inom det område som innefattar din produkt, för att hitta en tid som passar för montering. Alla våra samarbetspartners är behöriga inom sitt område och all montering sker enligt gällande föreskrifter.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är hur många kvadratmeter golv som ska läggas, hur många dörröppningar rummet har samt hur underlaget ser ut. Vi behöver också veta om du vill ha hjälp med några tilläggstjänster som till exempel montering av socklar.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare.

Vår plattsättningstjänst innefattar läggning av golv på underlag i torra utrymmen som är redo för plattsättning samt fogning och eventuell mjukfogning.

## Förutsättningar Plattsättning Golv – torra utrymmen

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- Klinker måste vara samma av bränning.
- Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- Vid läggning i kök måste kyl, frys, spis och diskmaskin vara flyttade.
- Klinker kan läggas på betong, färdigt spacklat träbjälklag, alternativt golvgips.
- Allt klinker läggs vågrätt eller lodrätt.
- Utrymmet skall vara tomt och rent, det vill säga inga möbler i utrymmet, inga limrester och väl städad. Socklar skall vara borttagna, om du inte köpt den tjänsten.
- Underlaget ska vara plant. Skillnader i höjd får maximalt vara 3mm på 2 meter, kan mätas med rätskiva.

## Checklista material Plattsättning Golv

- Klinker i tillräcklig mängd.
- Räkna med 15 % spill på allt material.
- Fix
- Fog
- Silikon
- Primer
- Snöre/kruss

## Att tänka på Plattsättning Golv

- Klinker i rätt mängd
- Samma bränning
- Vilken färg på fog o silikon
- Klinkersockel eller träsockel
- Små plattor ger ett "större" intryck i ett mindre utrymme
- Fundera på vilken storlek på platta
- Fundera på färgval i t.ex. kök lätt att håla rent